


PRZEKRÓJ C-C

STAN NOWOPROJEKTOWANY

PRZEKRÓJ C-C, D-D

PRACOWNIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ/LOGISTYCZNA
PRACOWNIA TURYSTYCZNO-HOTELOWA

CZĘŚĆ NIEOBJĘTA
OPRACOWANIEM




CZĘŚĆ NIEOBJĘTA
OPRACOWANIEM

ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU

PRZEKRÓJ D-D

CZĘŚĆ NIEOBJĘTA
OPRACOWANIEM



CZĘŚĆ NIEOBJĘTA
OPRACOWANIEM

P2*	STROP NAD PIWNICĄ
plytki	2.0
gładź	5.0
styropian PODŁOGA (λ=0,031W/mK)	5.0
izolacja	
konstrukcja stropu	
styropian (λ=0,031W/mK)	10.0
lynk cem.-wap.	1.0


P1*	STROP NAD PIWNICĄ
wykładzina PCV	2.0
gładź	5.0
styropian PODŁOGA (λ=0,031W/mK)	5.0
izolacja	
konstrukcja stropu	
styropian (λ=0,031W/mK)	10.0
lynk cem.-wap.	1.0

P3*	STROP NAD PIWNICĄ
plytki gersowe	1.5
klej do plytek + masa Schiener -DITRA25 (masa polietylenowa)	0.5
posadzka betonowa zbrojona włóknami polimerowymi Ø0,03 dł. 19mm (1,5kg/m ² i zbrojona przeciwskurczowo włóknami fibermesh Ø0,01 dł. 2mm (0,6kg/m ²)	10.0
izolacja	
konstrukcja stropu	
styropian (λ=0,031W/mK)	10.0
lynk cem.-wap.	1.0

P4*	STROP NAD PIWNICĄ
panelc	2.0
gładź	5.0
styropian PODŁOGA (λ=0,031W/mK)	5.0
izolacja	
konstrukcja stropu	
styropian (λ=0,031W/mK)	10.0
lynk cem.-wap.	1.0

CZĘŚĆ NIEOBJĘTA
OPRACOWANIEM

SI	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
lynk cem.-wap./plytki	1.0
bluszcz z betonu komórkowego Ytong	12.0
lynk cem.-wap.	1.0



ALTECH 65 - 386 Zielona Góra ul. Budowlana 4A		tel: 785 527 085 alitech@wp.pl	
STAN NOWOPROJEKTOWANY - SALA NR 3,13		SKALA: 1:50	
PRZEKROJE		BRANŻA: ARCH. KONST.	
Obiekt:	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4		
Adres budynku:	Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 106, dz. nr 1121/7		DATA: WRZESIEŃ 2016
Projektował (architektura):	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak upr. nr 95/79/ZG		
Osoba sprawdzająca (architektura):	mgr inż. arch. Anna Kulawińska 37/88/ZG		
Projektował (konstrukcja):	inż. Sławo Glinka upr. nr 4167		
Osoba sprawdzająca (konstrukcja):	inż. Andrzej Zabinski upr. nr 32/04/2004		
		RYSUNEK NR 12	